Numero d'ordine	NATURA DELLE OPERE	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITÀ	Prezzo unitario	Articolo di tariffa	IMPORTARE Parziale	Totale
	Somma riportata							L 798 12	
	osservazione, nuova, compresa le ferramenta, si valuta per ogni ——— m²	„ 1.37	2.05	2.80	18.	„		46 80	
16	Ventaglio di legno con portello a corpo si valuta ———	„	„	„	„	„		3 „	
17	Imposta delle porte laterali, delle quali una d'ingresso per salire ai piani superiori, nuova e in ottimo stato di conservazione, con riquadri e regolare, compresa la ferramenta, si valuta per m²	2 „	1.13	2.05	4.63	18		87 97	
18	Ventaglio di ferro in detta porta, si valuta a corpo, compresa la necessaria manifattura	1.13	0.565	N° 2		19 —	„	24 „	
19	Imposta di porta del camerino del sottoscala, di Decola, in vicolo cieco, al m²	„	0.60	1.70	1.02	5	„	5 10	
20	Idem idem, di comunicazione con la scala, nuova, si valuta per ogni m²	„	0.70	1.82	1.27	8	„	10 16	
	Da Riportarsi							L 975 15	

Numero d'ordine	NATURA DELLE OPERE	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITÀ	Prezzo unitario	Articolo di tariffa	IMPORTARE Parziale	Totale
	Somma riportata (Scala)								L 928 15
21	Volta reale di cartegno in pietrame e malta di gesso, delle tre rampe che conducono al 1° p. si valuta per tutto compreso per ogni m²	„ 1.20	m²	13-	4—	—		52 „	
22	Idem, idem, delle seguenti rampe, che mettono al 2° p. e alla terrazza	„ 0.90	m²	11.50	4	„		46 „	
23	Gradini in pietrame e malta di gesso compresa la muratura di riempimento dei rinfianchi delle volte di cartegno delle tre rampe, che conducono alla 1ª elevazione si valuta per ognuno	1.13	0.34	0.19	N° 21	1.10	„	25 20	
24	Idem, idem delle rampe seguenti si valutano per ognuno compreso il rivestimento di mattoni								
	Da riportarsi								1028 35