Numero d'ordine	NATURA DELLE OPERE	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITÀ	Prezzo unitario	Articolo di tariffa	IMPORTARE Parziale	Totale
	Somma riportata							L 2445 62	
	compreso si valuta al m²	"	1.20	2.65	3.18	18		57 24	
49	Mensale di calcareo compatto di pietra di Burgio lavorato a fino lavoro, di sostegno al balcone lungo, di tutto il 1° p°, tutto compreso si valuta per ciascuna N°	"	"	N°	15-	3.50	"	52 50	
50	Lastre della medesima pietra si valuta per ognuna N°	0.70	0.70	N°	14-	4.10		58 80	
51	Parapetto di ferro lavorato con adorni in ferro fuso, compreso tutto si valuta ogni kg della misurata girata ml	11.60 x 1 x kg		15	kg. 174	0.55	"	95 70	
	II Piano								
	2 Sale di cucinetta								
52	Muro di oriente che limita la stanza grande, libero, in arenario, si valuta, compreso l'intonaco, per ogni m³	6.30	0.30	3.05	57.64	9-		51 86	
53	Idem di mezzogiorno, di forciata, prospiciente nel Corso Umberto 1°, in arenario								
	Da riportarsi							L 2761 72	

Numero d'ordine	NATURA DELLE OPERE	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITÀ	Prezzo unitario	Articolo di tariffa	IMPORTARE Parziale	Totale
	Somma riportata							L 2761 72	
	a fino lavoro, con sagome nelle cantonate e nelle cornici dei tre vani di balcone, tutto compreso si valuta per ogni ..... m³	10-	0.35	3.05	10.675	9-	"	96 07	
54	Idem di ponente, limitante la sala d'ingresso e la gabbia della scala, libero, in arenario tutto compreso, si valuta al m³	6.30	0.30	3.05	57.64	9 "		51 86	
55	Idem di tramontana, che limita la gabbia della scala e la sala grande, libero, in arenario, tutto compreso al m³	10-	0.30	3.05	9.150	9	"	82 35	
56	Idem divisorio tra la sala d'ingresso e la sala grande, di arenario, tutto compreso, si valuta per ..... m³	6.00	0.30	3.05	5.490	9 "	"	49 41	
57	Idem, idem tra la sala d'ingresso e la scala in arenario (trezzalore), al m²	3.85	"	3.05	11.74	3 "		35 22	
58	Idem, idem tra la cucina e la gabbia della scala, alla napo-								
	Da riportarsi							L 3076.63	