

**REGIONE SICILIANA**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)  
**COMUNE DI RIBERA**

**Progetto Esecutivo inerente i lavori di "Completamento dell'area destinata a mediateca, biblioteca e servizi annessi, all'interno del Teatro comunale di via Berlinguer".**

**ELENCO DEI PREZZI**

**D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

**STUDIO**  
**Architetti Cimino Associati**

Via Atenea 277, Tel./Fax 0922/20913, 92100 AGRIGENTO studiosaca@virgilio.it

**IL R.U.P.**

**IL PROGETTISTA**  
Arch. Alfonso Cimino

**IL SINDACO**

**RIBERA**

**REV. N. 001 DEL 03/12/2018**

**VISTI:**

Visto per la validazione ai sensi dell'art.26, comma 8  
del D.Lgs. N.50/2016

Ribera, 21/12/2018

**R.U.P.**  
(Ing. Gaspare Tortorici)



N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite senza Analisi</b>		
18.3.8		Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTOQUARANTASETTE/06	€/metro quadrato	247,06
29.1.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO VENTI/97	€/metro quadrato	20,97
321.1.16		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. EURO QUATTORDICI/78	€/metro quadrato	14,78
411.1.2		Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO CINQUE/57	€/metro quadrato	5,57
511.3.1		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO QUINDICI/15	€/metro quadrato	15,15
612.3.4		Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. EURO TRENTATRE/87	€/metro quadrato	33,87
75.1.14		Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale. EURO DODICI/27	€/metro quadrato	12,27
85.1.15		Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. EURO TREDICI/83	€/metro quadrato	13,83
95.1.1		Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. EURO TRENTAQUATTRO/01	€/metro quadrato	34,01
1010.1.1.3		Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:		
		bianco di Carrara EURO CENTONOVE/83	€/metro quadrato	109,83

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite con Analisi</b>		
11	AN.01	Lavori di adeguamento e completamento dell'impianto elettrico ed illuminazione, compreso le opere murarie occorrenti, apertura di tracce e relativa chiusura (fino allo strato di finitura), posa di tubazioni e di cavi elettrici di tipo antifiamma. Compresa la fornitura e posa in opera di: - Apparecchi ed interruttori di comando; - Prese 10 - 16A; - Prese EDP / Dati; Compresa l'integrazione della componistica mancante sia dei quadri elettrici che delle scatole portafrutto esistenti, compreso le opere murarie necessarie per la eliminazione dei punti luce superflui, il cablaggio di tutta la componentistica e la certificazione ai sensi del DM 37/08. Compreso il trasporto a discarica del materiale in esubero. Compreso i ponteggi occorrenti ed ogni altro onere, magistero e quantità per dare l'opera completa in ogni suo aspetto ed a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROMILAQUATTROCENTOESSANTAOTTO/43	€/a corpo	4.468,43
12	AN.02	Fornitura e posa in opera di Lampada da soffitto a luce diretta in alluminio per interni Tipo di lampada: 3 x E27 - 15 W (massimo) 220-240 V / 50-60 Hz - Classe energetica CE: A ++ / D - Norma: Norma CE Peso netto Kg:1,60 Kg - Materiale: Corpo realizzato in alluminio e colori a scelta della D.L- Compreso il cablaggio i ponteggi occorrenti ed ogni altro onere, magistero e quantità per dare l'opera completa in ogni suo aspetto ed a perfetta regola d'arte. EURO CENTOCINQUANTAUNO/27	€/cadauno	151,27
13	AN.03	Fornitura e posa in opera di Faretto orientabile per controsoffitti in metallo Sorgente luminosa: 6W - LED Temperatura di colore: 3000K - Diffusore: ghiaccio - Finitura: nero -Dimmer: IGBT/TRIAC e colori a scelta della D.L.; Compreso il cablaggio i ponteggi occorrenti ed ogni altro onere, magistero e quantità per dare l'opera completa in ogni suo aspetto ed a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTATRE/20	€/cad.	43,20
14	AN.04	Fornitura e posa in opera di lampada a sospensione in rame - Rosone, portalamпада e cavo in tessuto lungo 1 metro. - Lampadina: attacco standard E27 - lampadina max 40W - Altezza del supporto: 8 cm - Diametro rosone:8 cm - Profondità montaggio rosone a soffitto: 1,8 cm - Larghezza del Supporto: 4 cm e colori a scelta della D.L. ;. Compreso il cablaggio i ponteggi occorrenti ed ogni altro onere, magistero e quantità per dare l'opera completa in ogni suo aspetto ed a perfetta regola d'arte. EURO CINQUANTA/79	€/cadauno	50,79
15	AN.05	Fornitura e posa in opera di lampada da soffitto in alluminio pressofuso con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. - Dimensioni: 12 x 12 - h 6,5 cm Sorgente luminosa:LED 2 x 6,8W e colori a scelta della D.L.; Compreso il cablaggio i ponteggi occorrenti ed ogni altro onere, magistero e quantità per dare l'opera completa in ogni suo aspetto ed a perfetta regola d'arte. EURO NOVANTATRE/43	€/cad.	93,43
16	AN.06	Fornitura e posa in opera di lampada da parete LED con braccio flessibile, colore bianco, forma cilindrica. - Luce focalizzata grazie ad un angolo d'irradiazione stretto Potenza: 3W - Temperatura di colore: bianco caldo e colori a scelta della D.L. Compreso il cablaggio i ponteggi occorrenti ed ogni altro onere, magistero e quantità per dare l'opera completa in ogni suo aspetto ed a perfetta regola d'arte.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO DUECENTOVENTISETTE/89	€/cad.	227,89
17	AN.07	Fornitura e posa in opera di faretto a LED da parete - Lampada a parete in alluminio in fusione verniciato bianco RAL 9016 opaco orientabile. Fonte luminosa COB LED. Emissione luce: 45° Sorgente luminosa: 2700K Finitura: bianco opaco e colori a scelta della D.L Compreso il cablaggio i ponteggi occorrenti ed ogni altro onere, magistero e quantità per dare l'opera completa in ogni suo aspetto ed a perfetta regola d'arte.		
		EURO TRECENTOSESANTAQUATTRO/51	€/cad.	364,51
18	AN.08	Realizzazione di pedana delle dimensioni di 30 mq e della altezza di circa 30 cm dal piano di pavimentazione. Costituita da elementi montanti in acciaio e piano di calpestio in legno levigato idoneamente avvitato alla struttura sottostante in acciaio compreso nla realizzazione di n. 2 gradante di accesso.Tale pedana dovrà essere preventivamente calcolata nelle sue strutture ed opportunamente dimensionata al fine di contenere l'accesso per conferenze.Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
		EURO SEIMILA/71	€/a corpo	6.000,71
19	AN.09	Opere per la sistemazione dell'ingresso a quota stradale attraverso la rifinita delle pareti esterne con intonaco, la realizzazione di una pensilina in ferro e plexy glass da agganciare alla parete. Compreso il trasporto a discarica del materriale in esubero. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
		EURO MILLECINQUECENTO/29	€/a corpo	1.500,29

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
2026.1.10		<p><b>Oneri Sicurezza</b></p> <p>Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni mc e per tutta la durata dei lavori</p> <p style="text-align: right;">EURO QUINDICI/79</p>	€/metro cubo	15,79
2126.1.11		<p>Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10</p> <p style="text-align: right;">EURO DODICI/59</p>	€/cadauno	12,59