Numero d'ordine	NATURA DELLE OPERE	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITÀ	Prezzo unitario	Articolo di tariffa	IMPORTARE Parziale	Totale
	Somma riportata							L 1616 87	
	valuta per ogni . . . . m³	6.20	0.35	4.60	9.987	8.50		84 85	
38	Idem. idem di trasmutura, limitante la gabbia della scala e la sala grande, ai arenaria, compreso l'intonaco in valuta per ogni m³	9.90	0.35	4.60	15.939	8.50		135 48	
39	Pavimento della sala completamente smaltato a valuta per ogni . . . . m²	3.85	3.60	m²	13.86	0.75		2 47	
40	Idem, idem della scala grande al . . . . . m²	5.85	5.30	m²	31 -	0.75		7 25	
41	Volta reale in copertura della scala d'ingresso, ai pietrame e malta di gesso, tutto compreso a valuta al m² di area coperta m²	3.85	3.60	m²	13.86	3.75		51 98	
42	Idem, idem della scala grande, idem. idem al . . . m²	5.85	5.30	m²	31 -	3.75		116 25	
43	Muro di rivestimento della scala d'ingresso della scala grande di arenaria, compreso l'intonaco								
	A riportare							L 2016 65	

Numero d'ordine	NATURA DELLE OPERE	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITÀ	Prezzo unitario	Articolo di tariffa	IMPORTARE Parziale	Totale
	Somma riportata							L 2016 65	
	nuovo, a valuta per m³	5.85	0.35	4.60	9.42	8.50		80 07	
44	Idem idem della scala d'ingresso della scala, ai arenaria (terrazzo), compreso l'intonaco a valuta per . . . . m²	3.60	"	4.60	16.56	3 .		49 68	
45	Fornitura del nuovo gradino d'ingresso nella sala, misurato, ai effettivo stato, compreso la fissazione e il trasporto sul luogo di lavoro, a valuta compreso tutto al m²	"	1.15	2.10	2.42	20		48 40	
46	Fornitura di fioriera nella parete di avanzato della scala d'ingresso, a due mezzine a parmigiana, senza cristalli, al m²	"	0.80	1.10	0.88	2 -		1 76	
47	Fornitura dei tre vani di balconi a parmigiana nuova, con soglia superiore semicircolare, compresa la fissazione, a valuta al m² N° 3 x	"	1.15	2.80	8.97	26 -		233 22	
48	Idem a due mezzine, di comune ringhiera fra le scale, tutto								
	A riportare							L 2445 62	