



COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento



PNR

SICUREZZA PER LO SVILUPPO
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013

Oggetto

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA
POLIVALENTE COMUNALE DA REALIZZARE IN C.da PIANA
DEL COMUNE DI RIBERA foglio di mappa n. 28 part.lla 933 - 934
CUP H99B11000250001**

Responsabile del progetto

Geom. Luigi Marino

Responsabile del procedimento

Geom. Luigi Marino

Progettazione architettonica

Arch. Giovanni Tinaglia

Geom. Filippo Vitali

**Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione**

Arch. Giovanni Tinaglia

Geom. Filippo Vitali

Progettazione impianti

Arch. Giovanni Tinaglia

Ribera, li

Scala disegni

1/100

Tavola n.

ELENCO PREZZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

Foglio1

Tariffa	Indicazione dei Lavori	Importi	Incidenza manodopera	Importi soggetti a ribasso
		unitario	%	unitario
01,01,01,01	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalit�,per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano	4,02	20,00%	3,216
01,01,07,01	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito	10,33	28,00%	7,438
01,02,03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli art. 1,15,5, 1,1,6, 1,1,7, e 1,1,18 con	3,10	29,00%	2,201
01,02,04,02	Trasporto di materie, provenienti dascavi - demolizioni, a rifiuto	0,63	0,00%	0,630
01,06,01,02	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo	68,50	40,00%	41,100
02,01,05	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso	242,30	31,00%	167,187
02,02,01,01	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 Kg di cemento per mc. Di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta	26,60	45,00%	14,630
03,01,01,02	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate C12/15	124,00	5,00%	117,800
03,01,02,01	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco C25/30	147,20	9,00%	133,952
03,02,01,01	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B 450C o B450A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato	1,90	39,00%	1,159
03,02,03	Casseformi per getti di conglomerati semplici o armati	19,70	67,00%	6,501
03,02,04	Fornitura e collocazione di rete di acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450C e B450A controllato in stabilimento	2,04	35,00%	1,326
05,09,00	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1° scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda	50,70	50,00%	25,350
05,12,01	Massetto di sottofondo per pavimentazione in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate	17,80	41,00%	10,502
05,17,03	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in gres porcellanato di 1° scelta classificabili nel gruppo B1	48,90	40,00%	29,340
06,01,01,01	Fonfazione stradale eseguita con Tout-Venant di cava	23,00	5,00%	21,850
06,01,02,01	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensioni massima degli elementi non superiore a 40 mm	25,30	5,00%	24,035
06,01,04,01	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder)	1,55	2,00%	1,519
06,01,05,01	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura	1,90	3,00%	1,843
06,02,02,01	Pavimentazione con mattonelle di asfalto, rettangolari o ad onda, pressate	30,20	38,00%	18,724
06,02,15,02	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio , di classe C20/25	34,30	51,00%	16,807
06,04,01,02	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare	2,71	19,00%	2,195
07,02,04,02	Fornitura a pi� d'opera di carpenteria metallica pesante, esclusi impalcati da ponte,	3,42	27,00%	2,497
07,02,06	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli, precedenti fino ad altezza	1,84	45,00%	1,012
07,02,16,02	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensione con trattamento	1,21	0,00%	1,210
08,01,01,01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060	332,80	9,00%	302,848
08,03,09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo	264,10	9,00%	240,331
08,04,02,01	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera)	43,20	28,00%	31,104
09,01,01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo	20,10	70,00%	6,030
09,01,04	Strato di finitura per interni su superficie gi� intonacate con tonachina premiscelata	12,60	64,00%	4,536
09,01,08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm.	22,30	36,00%	14,272

Foglio1

09,01,09,01	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina del tipo Li Vigni	19,00	63,00%	7,030
10,01,01	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di cm. 2	96,50	38,00%	59,830
11,01,01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente.	5,48	39,00%	3,343
12,01,01	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione	7,85	63,00%	2,905
12,01,07	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da uno strato superiore autoprotetto	23,00	18,00%	18,860
12,03,02	Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete metallica del tipo "nervometal"	39,40	53,00%	18,518
14,01,01,02	Derivazione per punto luce semplice, interrotto deviato	25,80	49,00%	13,158
14,01,03,02	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante	38,50	46,00%	20,790
14,01,11,01	Puntp presadi corrente bipasso 2*10/16A, realizzato con linea sottotraccia	40,10	42,00%	23,258
14,02,01,03	Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m.	29,40	48,00%	15,288
14,03,01,06	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguento del tipo pieghevole	8,98	56,00%	3,951
14,03,03,06	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC	4,52	28,00%	3,254
14,03,07,01	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55. Dimensioni 100*100*50	9,18	44,00%	5,141
14,03,07,02	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55. Dimensioni 150*110*70	12,5	39,00%	7,625
14,04,01,07	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51	166,5	29,00%	118,215
14,04,03,01	Interruttore magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 KA, curva C, idoneo all'installazione 1P+N da 6 a 32A	40,5	28,00%	29,160
14,04,03,02	Interruttore magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 KA, curva C, idoneo all'installazione 3P da 6 a 32A	68,10	24,00%	51,756
14,04,05,05	Interruttore magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 KA, curva C, idoneo all'installazione 4P da 40 a 63A	172,90	24,00%	131,404
14,04,06,01	Interruttore magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 KA, curva C Id= 0,030A, idoneo all'installazione 1P+N da 6 a 32A	87,30	13,00%	75,951
14,04,13,02	Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile	86,50	31,00%	59,685
14,04,14,02	Amperometro digitale modulare calibro 0/5000 A, completo di trasformatore	235,60	18,00%	193,192
14,04,15	Voltmetro digitale modulare a misura diretta 0/600V, idoneo all'installazione	127,60	9,00%	116,116
14,04,16	Commutatore voltmetro rotativo a 7 posizioni, idoneo all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico	57,30	20,00%	45,840
14,05,06,04	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed	126,60	6,00%	119,004
14,05,10,05	Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato	187,00	8,00%	172,040
15,01,04,01	Fornitura e collocazione di piatto doccia in gres porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia braccio e diffusore snodabile	259,20	28,00%	186,624
15,01,05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65*50	314,50	22,00%	245,310
15,01,08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55*35 cm circa del tipo cacciata	243,30	29,00%	172,743
15,02,04,02	Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in Polietilene adatto all'interramento diretto,	1861,00	3,00%	1805,170
15,03,03	Fornitura e collocazione di mobile in WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico	1591,00	1,00%	1575,090

Foglio1

15,03,04	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime 66*52 cm circa con troppo pieno corredato	1812,00	1,00%	1793,880
15,03,05	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico	377,40	2,00%	369,852
15,03,07	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della d.l.	269,90	2,00%	264,502
15,03,08	fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L.	118,90	10,00%	107,010
15,03,09	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L.	176,20	3,00%	170,914
15,04,01,01	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola	72,20	30,00%	50,540
15,04,02	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico.	83,40	56,00%	36,696
15,04,04	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.	23,40	58,00%	9,828
15,04,09,05	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-XB), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente	27,70	16,00%	23,268
15,04,11,02	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali, in lamiera preverniciata	33,40	41,00%	19,706
15,04,11,03	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali, in PVC pesante	19,90	45,00%	10,945
15,04,14,04	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali	15,80	52,00%	7,584
15,04,17,01	Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusori	2006,00	9,00%	1825,460
15,04,23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80*50 con diaframma e sifone	118,30	25,00%	88,725
18,01,03,01	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita	123,30	51,00%	60,417
18,05,01,04	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico etilepropilenico	2,81	41,00%	1,658
18,07,05	Messa a terra	45,20	13,00%	39,324
18,07,06	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm.	6,16	35,00%	4,004
18,08,02,03	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente	4,88	60,00%	1,952
23,01,01,01,01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze	7,11	78,00%	1,564
23,01,01,02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a 3,50 mt.	1,02	54,00%	0,469
23,01,01,03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23,01,01,01, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito	3,25	79,00%	0,683
24,02,01,01	Fornitura e collocazione di scaldabagno a gas per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria avente le seguenti caratteristiche	2440	11,00%	2171,600
24,03,03,03	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompe di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche	1529	12,00%	1345,520

Foglio1

AP 10	Fornitura e posa in opera di Pavimento costituito da uno strato di usura vinilico omogeneo calandrato e pressato , opaco ed antisdrucciolo	40,00	22,40%	31,040
AP 11	Segnatura con nastro adesivo PVC per campi da gioco	0,25	13,60%	0,216
AP14	Generatore di aria calda, potenzialità non inferiore a 200,000 Kcal/h completo di canna fumaria in acciaio inox, serranda tagliafuoco Rei 120 omologata posizionata sulla bocca di	8000,00	4,4880%	7640,960
AP 2	Solaio collaborante in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposizione di armatura metallica	54,20	16,56%	45,224
AP 3	Costituzione fondazione campo polivalente	23000,00	19,214%	18580,780
AP 4	Fornitura e posa in opera di struttura composta da 8 archi in legno lamellare e copertura in PVC biplasmato	113733,42	15,47%	96138,860
AP 6	Fornitura e posa in opera di avvisatore di allarme per disabili	60,99	46,00%	32,935
AP 7	fornitura e posa in opera di pozzetto 300*300*300 mm, grado di protezione IP 68	73,68	24,37%	55,724
AP 9	Cilindratura accurata con passaggi incrociati di campo	0,34	13,00%	0,296
AP 10	Fornitura e posa in opera di sedile ribaltabile per doccia in poliuretano, montato a muro con snodo bilanciato, con staffe, ferramenta	88,00	3,96%	84,515